

LISA 7. TÄNAVAVALGUSTUSE TÖÖDE MAHTUDE TABEL

TÖÖ NIMETUS	ÜHIK	MAHT
1	2	3
<u>TEHNOVÕRGUD</u>		
Kaablikaevik, kaabli/toru paigaldus ja taastamine	m	99
0,4kV elektrikaabli otsmuhv PVC-kaablile	tk	2
Kordusmaanduse rajamine valgustusmastile	tk	3
Valgustuse metallmasti (h=4), jalandi ja valgusti montaaž	tk	1
Valgustuse metallmasti (h=1), jalandi ja valgusti montaaž	tk	10
Valgusti sisu komplekteerimine (LED valgusallikas ja pesa, kinnitused, juhtmestik, hermeetilisuse tagamine)	kompl	2
Valgusti montaaž müürile	tk	2
Harukarbi paigaldamine valgustuse toiteliinile (pinnapealne, paigaldus lakke)	tk	1
Valgustuse toitekaabli süvistamine paneelide ja maakividest müüri vuukidesse (vuugi avamine, kaabli paigaldus, vuugi täitmine mördiga)	m	37
Kontrollitoimingud	kompl	1
Mahamärkimine ja teostusmöödistus	kompl	1